

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bis. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 0,1+68 - 0,4+25 (Str. 3950) km 88,8+53 - 89,1+05 (Str. 3900) b) Außenbahnsteig GI 805, Bf Kirchhain	Unterlage 3, Blatt 1	a) Änderung des Außenbahnsteigs Gleis 805: Abbruch der Bahnsteigkante und Teilrückbau des bestehenden Bahnsteigs sowie Neubau Außenbahnsteig Baulänge: 160 m, Höhe: 76 cm über SO, Breite: 2,5 m und 4,7 m (im Bereich vom Wartehaus) b) ---	a ₁) DB Station&Service AG (DB S&S AG) a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung des Bahnsteigs, Ausstattung inkl. Wartehaus und Entwässerung	
2	a) km 0,1+68 - 0,3+45 (Strecke 3950) km 88,8+53 - 89,1+05 (Strecke 3900) b) Außenbahnsteig GI 805, Parkplätze	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Entwässerung Außenbahnsteig inkl. Anschluss an die städtische Kanalisation b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
3	a) km 0,2+85 - 0,2+93 (Strecke 3950) b) Außenbahnsteig GI. 805, Bf Kirchhain	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau barrierefreier Bahnsteigzugang: - Rampe (Länge: ca.5,00m, nutzbare Breite >1,80 m, Neigung <6%) und - anschließend Podest (Länge: ca. 2,5; Breite ca. 2,0m) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung der Rampe, Entwässerung und Ausstattung	
4	a) km 0,4+60 - 0,4+69 (Str. 3950) km 89,1+39 - 89,1+48 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Zugangstreppe 27 Stufen (Länge 8,60 m, nutzbare Breite 2,00 m) inkl. Podest 0,64 m, Handlauf und Treppeneinhausung (Länge ca. 9,00 m, Breite 3,00 m), zwischen dem Gleis 5 und Empfangsgebäude b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung der Treppe, Entwässerung und Ausstattung	
5	a) km 0,1+68 - 0,3+45 (Str. 3950) km 88,8+53 - 89,1+05 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau barrierefreie Zuwegungen zum Aufzug und Treppenanlagen einschließlich Anpassung der bestehenden Zuwegung an neues Niveau, Ergänzung einer zusätzlichen Stützwand auf der PU mit Geländer (Länge: ca. 7 m). Bestehendes Geländer wird erhalten und ergänzt (durchgehend zwischen der Gleisanlagen und Zuwegung). b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	erforderlicher Grunderwerb wird gerätigt	
6	a) km 0,4+78 (Str. 3950) km 89,1+56 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Aufzug inkl. Vordach am Aufzug (lichtes Kabinenmaß 1,10m x 2,10 m) zwischen dem Gleis 5 und Empfangsgebäude b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung des Aufzugs, Entwässerung und Ausstattung	
7	a) km 89,1+50 (Strecke 4900) km 0,4+72 (Strecke 4900) b) Personenunterführung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Anpassung der Personenunterführung im Bereich des zukünftigen Aufzuges und der Treppe. b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
8	a) 89,0+08 - 89,1+20 b) vorhandener Bahnsteig	Unterlage 3, Blatt 1	a) Rückbau Überlänge Bahnsteig zwischen Gleis 801 und 802 b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) --- b ₁) DB Station&Service AG b ₂) ---		

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bis. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
9	a) km 89,1+20 - 89,3+61 (Str. 3900) b) Mittelbahnsteig, Bf Kirchhain	Unterlage 3, Blatt 1	a) Änderung des Mittelbahnsteigs einschließlich Rückbau des bestehenden Mittelbahnsteigs mit Bahnsteigzugang sowie Neubau Mittelbahnsteig Länge: 240 m Höhe: 76 cm über SO, Breite: 4,1 m bis 9,30 m b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung des Bahnsteigs, Ausstattung und Entwässerung	
10	a) km 0,4+60 - 0,4+69 (Str. 3950) km 89,1+39 - 89,1+48 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Änderung des Bahnsteigzuges bzw. Anpassung der Treppenanlage an neues Bahnsteigniveau am Mittelbahnsteig: - Erneuerung Gesims mit Geländer, - Ergänzung drei zusätzlicher Stufe und Erneuerung der ersten Stufe der bestehenden Zugangstreppe (nutzbare Breite: ca. 2,2 m), - Neubau Handlauf (Länge: ca. 10,0 m) b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
11	a) km 0,4+78 (Str. 3950) km 89,1+56 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Aufzug am Mittelbahnsteig (lichtes Kabinenmaß 1,10m x 2,10m) und Rückbau best. Treppe b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG		
12	a) km 0,4+60 - 0,4+69 (Str. 3950) km 89,1+62 - 89,1+73 (Str. 3900) b) Zuwegung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Zugangstreppe 31 Stufen und Handlauf (Länge 8,60 m, nutzbare Breite 2,00 m) inkl. Zwischenpodest (Länge ca. 0,64 m) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
13	a) km 89,1+50 (Strecke 4900) km 0,4+72 (Strecke 4900) b) Personenunterführung	Unterlage 3, Blatt 1	a) Anpassung der Personenunterführungs im Bereich des zukünftigen Aufzuges und der Treppe. b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
14	a) km 89,1+10 - 89,1+75 (Strecke 4250) b) Dach Mittelbahnsteig	Unterlage 3, Blatt 1	a) Rückbau Bahnsteigdach und Neubau Treppeneinhausung am Mittelbahnsteig (Neubaulänge Treppeneinhausung ca. 36,50 m, Breite ca. zw. 8,5 und 9m). b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
15	a) km 89,1+7 - 89,1+89 (Strecke 4250) b) Überdachung Mittelbahnsteig	Unterlage 3, Blatt 1	a) Rückbau und Neubau Bahnsteigdach am Mittelbahnsteig (Stützkonstruktion, Eindeckung und Entwässerung, Neubaulänge ca. 22,5 m, Breite ca. 9m). b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	Neubau Beleuchtung und Teilerneuerung der Entwässerung	
16	a) km 0,1+68 - 0,3+45 (Strecke 3950) km 89,1+20 - 89,3+60 (Strecke 3900) b) Mittelbahnsteig	Unterlage 3, Blatt 1	a) Neubau Entwässerung Mittelbahnsteig inkl. Anschluss an die Kanalisation der DB b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bis. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
17	a) km 89,0+14 - 89,1+05 (Str. 3900) b) Außenbahnsteig Gl 5 und Parkfläche	Unterlage 9, Blatt 1	a) --- b) Herstellung der temporären Baustelleneinrichtungsfläche Außenbahnsteig Parkfläche Brückenstraße	a ₁) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain a ₂) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain b ₁) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain b ₂) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain	Wiederherstellung Urzustand nach Bauende	
18	a) km 89,1+17 - 89,2+40 (Str. 3900) b) befestigter Zugang	Unterlage 9, Blatt 1	a) --- b) Herstellung der temporären Baustelleneinrichtungsfläche zwischen Gleis 5, Empfangsgebäude und Straße "Am Bahnhof"	a ₁) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain a ₂) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain b ₁) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain b ₂) DB S&S AG, DB Netz AG, Stadt Kirchhain	Wiederherstellung Urzustand nach Bauende	
19	a) km 89,2+40 (Str. 3900) b) unbefestigte Fläche	Unterlage 9, Blatt 1	a) --- b) Herstellung der temporären Baustelleneinrichtungsfläche und Zufahrt von der Ziegelstraße	a ₁) DB Netz AG, Stadt Kirchhain a ₂) DB Netz AG, Stadt Kirchhain b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG	Wiederherstellung Urzustand nach Bauende	
20	a) km 89,2+55(Strecke 3900) b) unbefestigte Fläche	Unterlage 9, Blatt 1	a) --- b) bauzeitliche Fußgängerüberführung über vier Gleise mit Treppenzugängen	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	Rückbau und Wiederherstellung Urzustand nach Bauende	